

重庆市璧山区规划和自然资源局文件

璧规资发〔2024〕90号

重庆市璧山区规划和自然资源局 关于《重庆市璧山区广普曾家坡页岩矿矿山 生态修复项目实施方案》的批复

重庆同歌科技发展有限公司：

你单位关于《重庆市璧山区广普曾家坡页岩矿矿山生态修复项目实施方案》批复的申请已收悉。经我局审核，现批复如下。

一、项目概况

（一）基本情况

该项目位于璧山区广普镇白杨村，生态修复面积 4.0176 公

顷，其中已损毁土地面积 2.517 公顷，已恢复面积 0.8943 公顷，取得设施农用地手续面积 0.3432 公顷，未损毁土地面积 0.2631 公顷。已损毁 2.517 公顷土地复垦后旱地面积 2.4846 公顷，其他林地面积 0.0324 公顷。

(二) 项目投资情况

项目总投资 103.75 万元，其中工程施工费 80.24 万元，占总投资 77.34%；其他费用 20.49 万元，占总投资 19.75%；不可预见费 3.02 万元，占总投资 2.91%。

(三) 项目工程量 (详见下表)

项目工程量汇总统计表

序号	工程名称	单位	工程量	备注
一	地形地貌重塑工程			
(一)	场地平整工程			
1	机械清杂	hm ²	2.4846	
2	挖填平整	m ³	7453.8	
3	地面碾压	hm ²	2.4846	
4	土石分离	hm ²	2.4846	
二	土壤重构工程			
1	客土运输	m ³	13672.5	
2	表土回覆	m ³	13665.3	
3	土地翻耕	hm ²	2.4846	
4	人工细部平整	hm ²	2.4846	
5	新修田坎	m	81	
6	机械地力培肥 (有机肥)	hm ²	7.4538	500kg/亩/年，培肥 3 年
三	配套工程			
1	新修土质排水沟 I 型	m	397	

序号	工程名称	单位	工程量	备注
2	新修土质排水沟Ⅱ型	m	511	
3	新修生产路(预制板)0.5m宽	m	305	
4	新修涵管φ300	m	1	
5	新修护栏	m	121	
6	警示牌	块	4	
7	新修护坡网	m ²	652	
四	植被恢复工程			
1	栽植攀缘植物(爬山虎)	株	234	2株/米
五	监测管护工程			
1	矿山地质环境监测	块	1	2次/年, 监测3年
2	植被及工程管护	年	3	管护3年

二、方案编制及审查情况

《重庆市璧山区广普曾家坡页岩矿矿山生态修复项目实施方案》由重庆同歌科技发展有限公司委托重庆金诚测绘有限公司编制,按照《重庆市矿山生态修复项目预算定额标准(试行)》依据编制了项目预算,收集了项目区2018年土地利用变更调查数据及矿山地质环境调查报告等相关资料,并征询了相关单位意见和要求,编制完成项目实施方案。

综上所述,我局认为该项目实施方案编制符合实际,科学可行,实施后与周边环境协调,同意批准该方案。

你单位在项目具体实施过程中,应充分保障群众的合法权益,严格按照国家和重庆市矿山地质环境保护与土地复垦项目有关规定执行管理,切实加大工作力度,加强监管,合理使用资金,确保工程质量,尽快完成广普曾家坡页岩矿矿山生态修复。

特此批复


重庆市璧山区规划和自然资源局
2024年10月15日

重庆市璧山区规划和自然资源局办公室

2024年10月16日印发
